
Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami:

Obec Dřetovice

se sídlem Dřetovice č.p. 2, 273 42 Stehelčevy

IČO: 00234338

zastoupena Hana Horká, starostkou obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Dřetovice“

se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

Správce společnosti: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky

IČO: 27085201, DIČ: CZ27085201

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95134

zastoupen Ladislavem Suchým, jednatelem

Společník: GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupen Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem a Ing. Michalem Beňákem, ředitelem Závodu dopravních staveb, oběma na základě plné moci (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „**Strany**“ nebo jednotlivě „**Strana**“)

Článek 1 **Preambule**

Dne 13. 6. 2022 mezi sebou Strany uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**KANALIZACE A ČOV DŘETOVICE**“ (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavázal za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je definice rozsahu změn stavebních prací, služeb a dodávek souvisejících s předmětem Smlouvy o dílo a změna konečné ceny díla stanovená v čl. 5, odst. 5.1 Smlouvy o dílo. Nejedná se o podstatnou změnu závazku v souladu s důvody uvedenými v §222 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“).

Článek 2
Předmět Dodatku č.2
Změna rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek

- 2.1. Dle požadavku správce SÚS komunikací je požadovaná oprava komunikací v místě vedení sítí v celé šíři tj. 6,2-6,5m, což odpovídá nárůstu výměry obrusné vrstvy a souvisejících prací o 1735,5 m². Tyto změny jsou v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ. Jedná se o dodatečné stavební práce, od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívající zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek dle Dodatku č.2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

Skutečná hodnota změn Dodatku č.2, posuzovaných podle § 222 odst. 5 zákona o ZVZ činí 2,0 % z celkové ceny ve Smlouvě o dílo, jsou v souladu s § 222 odst. 5 zákona o ZVZ, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3
Cena díla

S ohledem na změnu rozsahu stavebních prací, služeb a dodávek uvedenou v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2 se mění odst. 5.1. čl. 5 Smlouvy o dílo od části „*Celková cena za provedení...*“ až do části „*97 657 285,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů šest set padesát sedm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých)*“ tak, že nově zní takto:

„5.1 Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je sjednaná v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Cena za dílo činí:

Celkové náklady:

82 322 689,53,- Kč bez DPH
17 287 764,80 Kč DPH 21%
99 610 454,33 Kč včetně DPH

Celkový souhrn víceprací dle Soupisu ke změnovému listu č.1 představuje:

1 614 189,53 Kč bez DPH
338 979,80 Kč DPH 21%
1 953 169,33 Kč včetně DPH

Dodatek č. 2 zvyšuje ke dni jeho podpisu celkovou cenu díla stanovenou ve Smlouvě o dílo o celkem:

1 614 189,53 Kč bez DPH
338 979,80 Kč DPH 21%
1 953 169,33 Kč včetně DPH“

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu tohoto Dodatku č.2 oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č.1
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Dodatek č.2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

V dne

Obec Dřetovice

Hana Horká, starostka

Zhotovitel:

V dne

VPK Suchý s.r.o.

Ladislav suchý, jednatel

Správce společnosti „Společnost Dřetovice“

V dne

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Michal Beňák, ředitel Závodu dopravních staveb

Společník společnosti „Společnost Dřetovice“

GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal, výkonný ředitel

Společník společnosti „Společnost Dřetovice“

Dodatek č.2 byl schválen zastupitelstvem obce Dřetovice:

dne 13.9.2023

usnesení číslo 14

„KANALIZACE A ČOV DŘETOVICE “	
Změnový list č.: 01	
- Homogenizace SUS komunikací	
Část stavby dotčená změnou:	Objekty: - Homogenizace SUS komunikací
Homogenizace SUS komunikací Původní návrh: V původním návrhu bylo uvažováno s menším rozsahem oprav komunikací ve správě SÚS. Uvažovalo se s opravou jedné poloviny komunikace ve správě SÚS. Zjištění: Dle doporučení správce SÚS komunikací je požadovaná oprava komunikací v místě vedení sítí v celé šíři tj. 6,2-6,5 m, což odpovídá celkové ploše obnovy obrusné vrstvy ACO11 tl. 50 mm 3471 m ² . Dále bude potřeba provést v druhé polovině vozovky mimo vedení kanalizace dorovnávkou pod obrusnou vrstvu v tl 20-40 mm z důvodu nerovnosti vozovky. Dále bude potřeba obnovit vodorovné dopravní značení a krajnice. Řešení: Dle výše uvedeného zjištění se předpokládá s nárůstem výměry o 1735,5 m ² v úseku mezi šachtami Š10_J-S12_H a Š6_L-Š8_L: - frézování v tl. 50 mm - spojovacího postřiku - asfaltové betonové vrstvy obrusné ACO 11 v tl. 50 mm - čištění vozovky Provedení vyrovnávky ACO v tl 20-40 mm v ploše 867,75 m ² Realizace krajnice v ploše 333 m ² Obnovení vodorovného dopravní značení – vodící čáry v délce 1110 m Závěr: Došlo k finančnímu vyčíslení změny Vícepráce změny: 1 614 189,53 Kč Ohodnocení změny celkem 1 614 189,53 Kč Změna je realizovaná v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek §222, odstavce 5.	
Ohodnocení změny CELKEM	1 614 189,53 Kč bez DPH
Více-práce změny:	1.614.189,53 Kč bez DPH
Vliv změny na termín dokončení:	

Přílohy změnového listu: - rozpočet	
Investor: Obec Dřetovice Souhlasím s navrženou změnou Podpis: Datum:	Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o. Souhlasím s navrženou změnou Podpis: Datum:
	Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Souhlasím s navrženou změnou Podpis: Datum:

Stavební rozpočet

Název stavby: ČOV, kanalizace a kanalizační přípojky - veřejná část pro obec Dřetovice - Homogenizace			Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dřetovice		
Druh stavby: Novostavba			Začátek výstavby: 01.07.2022		Projektant:	Ing. Ondřej Perlinger - Dekonta a.s.		
Lokalita: k.ú.: Dřetovice, okres: Kladno			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:			Zpracováno dne:		Zpracoval:	Ing. Kršňák, Ing. Teplý		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	234 292,50	234 292,50
3	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 455*3,1+100*3,25=1735,5 Homogenizace SUS	m2	1 735,50 1 735,50	135,00 3471	0,00	234 292,50	234 292,50
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				967 005,98	288 342,62	1 255 348,61
67	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+, do 3 m, tl.5 cm 1735,5 Viz výměra frézování	m2	1 735,50 1 735,50	495,00	668 187,09	190 885,41	859 072,50
68	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 1735,5 Viz výměra frézování	m2	1 735,50 1 735,50	28,00	44 982,28	3 611,72	48 594,00
N1	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm 1735,5*0,5=867,75	m2	867,75	340,00	245 408,38	49 626,62	295 035,00
N2	569911131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 50 mm 455*0.3*2+100*0,3*2=333	m2	333,00 333,00	47,80	8 428,23	7 489,17	15 917,40
N2	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 735,50	8,11	0,00	14 074,91	14 074,91
69	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 1735,5*0,05*2,5+867,75*0,03*2,5+333*0,05*2,5= 323,64375	t	323,64	70,00	0,00	22 654,80	22 654,80
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				74 592,00	9 756,90	84 848,40
N3	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast 2x455+2x100	m	1 110,00 1 110,00	69,40	74 592,00	2 442,00	77 034,00
N4	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 110,00	7,04	499,50	7 314,90	7 814,40
	S	Přesuny suti				0,00	39 700,02	39 700,02
133	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1735,5*0,05*2,5=216,94	t	216,94	60,00	0,00	13 016,40	13 016,40
135	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	216,94	98,00	0,00	21 260,12	21 260,12
136	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	216,94	25,00	0,00	5 423,50	5 423,50
RTS komentář: V poloze jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňání								
Cena celkem								1 614 189,50